

List Referencyjny

Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie adres: via G.V. Bona 65, 00156 Roma (Włochy) reprezentowaną w Polsce przez jej Oddział w Polsce, adres ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa, jako Generalny Wykonawca inwestycji: **ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE DROGI EKSPRESOWEJ S5 POZNAŃ-WROCŁAW NA ODCINKU KORZEŃSKO (BEZ WĘZŁA) - WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW Zadanie 3 od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)** zaświadcza, że firma **PRB „WYSOWA” Tomasz, Grzegorz i Damian Dziurny Sp.j.** z siedzibą w 03-228 Warszawa przy ul. Marywilska 36, w okresie X.2015 – IV.2018 wykonał prace związane z budową obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej S5 Zadanie 3.

Wartość robót netto wyniosła:

25 225 263,03 zł

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt MS-36;**
 - Długość: 267,02m,
 - Długość przęsła: 48m+56mx3+48m,
 - Szerokość: 17,04m+1,40m+17,04m,

Wartość robót netto wyniosła:

4 659 787,06 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **MS-36** to **11 816,40 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **MS-36** to **2 200 034,06 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt WD-38;**
 - Długość: 15,68m,
 - Długość przęsła: 25m+35mx2+25m,
 - Szerokość: 15,68m,

Wartość robót netto wyniosła:

1 381 466,91 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **WD-38** to **2699,26 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **WD-38** to **355 897,53 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt WS-40;**
 - Długość: 33,52m,
 - Długość przęsła: 30m,
 - Szerokość: 17,04m+1,40m+17,04m,

Wartość robót netto wyniosła:

952 799,67 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **WS-40** to **2 376,64 m³**.
Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **WS-40** to **367 743,90 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt MS-41;**
 - Długość: 750,90m,
 - Długość przęsł: 48m+56m+60m×9+56m+48m,
 - Szerokość: 17,04m+1,40m+17,04m,

Wartość robót netto wyniosła: **13 677 562,20 zł**

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **MS-41** to **29 858,22 m³**.
Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **MS-41** to **8 356 987,44 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt WD-43;**
 - Długość: 147,94m,
 - Długość przęsł: 34m+39m×2+34m,
 - Szerokość: 12,10m+1,40m+12,10m,

Wartość robót netto wyniosła: **1 695 515,68 zł**

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **WD-43** to **3 775,22 m³**.
Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **WD-43** to **577 189,12 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt WD-44;**
 - Długość: 27,94m,
 - Długość przęsł: 27m,
 - Szerokość: 9,24m,

Wartość robót netto wyniosła: **142 751,67 zł**

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **WD-44** to **431,60 m³**.
Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **WD-44** to **43 661,62 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt WD-45;**
 - Długość: 57,92m,
 - Długość przęsł: 15m+27m+15m,
 - Szerokość: 12,48m,

Wartość robót netto wyniosła:

335 291,58 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **WD-45** to **907,76 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **WD-45** to **127 704,96 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Wiadukt WD-45A;**

- Długość: 85,00m,
- Długość przęsła: 15,00m+27mx2+15m,
- Szerokość: 13,08m,

Wartość robót netto wyniosła:

656 137,20 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **WD-45A** to **1 457,26 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **WD-45A** to **248 934,28 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Przepusty 47TE, 47ATE, 58T;**

Wartość robót netto wyniosła:

131 143,12 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **PRZEPUSTÓW** to **338,72 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **PRZEPUSTÓW** to **36 039,18 kg**.

Podstawowe parametry obiektów:

- **Przepusty 63TE, 64TE, 65TE;**

Wartość robót netto wyniosła:

101 038,74 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie dla **PRZEPUSTÓW** to **125,61 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla **PRZEPUSTÓW** to **14 760,89 kg**.

Łączna ilość betonu zabudowana dla całego Zadania w/w okresie to **53 786,69 m³**.

Łączna ilość stali zbrojeniowej dla całego Zadania w/w okresie to **12 328 952,98 kg**.

Zakres prac obejmował: montaż i demontaż deskowań systemowych z zabetonowaniem fundamentów, podpór, płyty ustroju nośnego typu belka T oraz w technologii nasuwu, montażem prefabrykatów typu Belki T, kap chodnikowych oraz płyt przejściowych, wykonanie izolacji cienkiej, montaż wpustów, sączków, polimerowych desek gzymsowych, krawężników, kotew talerzowych.

Prace wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Firma PRB „WYSOWA” Sp.J., posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz kadrowy, który umożliwia wykonanie zadania objętego umową osobiście, z najwyższą profesjonalną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę **PRB „WYSOWA” Sp.J.** do tego typu prac, jednocześnie licząc na dalszą współpracę przy kolejnych inwestycjach.



ASTALDI S.p.A.
mgr inż. Marcin Żabka