



Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9km
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel./fax. 032/67-15-307, 032/67-15-304
e-mail: biuro.gorakalwarii@intercor.eu

Góra Kalwaria, 17.11.2020 r.

List Referencyjny

PUT INTERCOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, ul. Okólna 10, jako Generalny Wykonawca inwestycji: „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9km” zaświadcza, że firma **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WYSOWA” Spółka z o.o.; Spółka Komandytowa** z siedzibą w 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 87, w okresie XII.2017 – X.2020 wykonał prace związane z budową obiektów:

- WD-16
- WD-17
- WD-19
- WDK-21

w ciągu drogi nr 79 oraz na linię kolejową nr 12

Wartość robót netto wyniosła: 11 760 496,45 zł netto

Podstawowe parametry obiektów:

Wiadukt WD-16 jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 79 jako konstrukcja jednoprzęsłowa, której pomost wykształcono w postaci trzech belek kablobetonowych, połączonych żelbetową płytą pomostową

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ○ Rozpiętość teoretyczna: | 17,00m, |
| ○ Długość całkowita: | 18,29m, |
| ○ Szerokość całkowita: | 27,90m, |
| ○ Światło pionowe nad łącznicą Nr1: | 4,7m, |
| ○ Łączna ilość betonu | 1 476,20 m ³ |
| ○ Łączna ilość stali | 201 261 kg |
| ○ Wartość robót netto wyniosła: | 2 029 180,83 zł |
| ○ Wartość robót brutto wyniosła: | 2 495 892,42 zł |

Wiadukt WD-17 jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 79 jako konstrukcja jednoprzęsłowa, z dwóch niezależnych ustrojów niosących z betonu sprężonego

- | | |
|---------------------------|---------|
| ○ Rozpiętość teoretyczna: | 17,00m, |
| ○ Długość całkowita: | 18,25m, |
| ○ Szerokość całkowita: | |



Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1km
oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9km
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel./fax. 032/67-15-307, 032/67-15-304
e-mail: biuro.gorakalwarii@intercor.eu

- ♦ nitka kierunku Warszawa 15,26m
- ♦ nitka kierunku Mińsk Mazowiecki 12,96m,

○ Łączna ilość betonu	1 523,89 m ³
○ Łączna ilość stali	193 636 kg
○ Wartość robót netto wyniosła:	2 043 464,60 zł
○ Wartość robót brutto wyniosła:	2 513 461,46 zł

Wiadukt WD-19 jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 79 jako konstrukcja ramowa dobraną odpowiednio do konieczności do przekroczenia szerokości przeszkody.

○ Rozpiętość teoretyczna:	
♦ równoległa do osi drogi	14,29m,
♦ prostopadłe do konstrukcji	13,50m
○ Długość całkowita:	
♦ równoległa do osi drogi	15,34m,
♦ prostopadłe do konstrukcji	14,50m
○ Szerokość całkowita:	
♦ pod jedną nitkę	12,76m,
♦ pod obie nitki	14,50m
○ Światło pionowe nad DK79:	4,7m,
○ Łączna ilość betonu	887,11 m ³
○ Łączna ilość stali	91 644,84 kg
○ Wartość robót netto wyniosła:	1 710 939,25 zł
○ Wartość robót brutto wyniosła:	2 104 445,28 zł

Wiadukt WDK-21 jest zlokalizowany nad linią kolejową nr 12 jako konstrukcję niosącą zastosowano prostą w formie trójpłaszczyznową konstrukcję wielobelkową z zespoloną płytą żelbetową. Zastosowano prefabrykowane belki sprężone strunobetonowe typu T18 i T27

○ Rozpiętość teoretyczna:	19,00m+28,20m+19,00m
○ Długość całkowita:	67,20m
○ Szerokość całkowita:	26,0(26,6)m
○ Światło pionowe nad DK79:	4,5m,
○ Łączna ilość betonu	3 108,41 m ³
○ Łączna ilość stali	399 206,80 kg
○ Wartość robót netto wyniosła:	5 976 912,07 zł
○ Wartość robót brutto wyniosła:	7 351 601,84 zł

Łączna ilość betonu zabudowana w/w okresie to **6 995,61 m³**.

Łączna ilość zamontowanej stali w/w okresie to **885 748,64 kg**.

Zakres prac obejmował: montaż i demontaż deskowań systemowych wraz z zabetonowaniem fundamentów, podpór, płyty ustroju nośnego, ścian i stropów przejść pod torami, kap



Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1km
oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9km
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
tel./fax. 032/67-15-307, 032/67-15-304
e-mail: biuro.gorakalwarii@intercor.eu

chodnikowych oraz płyt przejściowych, wykonanie izolacji cienkiej, montaż wpustów, sączków, polimerowych desek gzymsowych, krawężników, kotew talerzowych, montaż balustrad.

Prace wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Firma **PRI Wysowa Spółka z o.o.; SK**, posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz kadrowy, który umożliwia wykonanie zadania objętego umową osobiście, z najwyższą profesjonalną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WYSOWA” Spółka z o.o.; SK** do tego typu prac, jednocześnie licząc na dalszą współpracę przy kolejnych inwestycjach.

KIEROWNIK ROBÓT
MOSTOWYCH
K. Krajewski
Krzysztof Krajewski