

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10
PL 05-800 Pruszków / Polska

Tel.: +48 (0)22 714 48 00
Fax: +48 (0)22 714 49 00
e-mail: pl_office.strabag@strabag.com
www.strabag.com

STRABAG
TEAMS WORK.

Dyrekcja Obiektów Mostowych
Oddział Mostowy Centralno - Wschodni
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Pruszków, dnia 14.04.2021 r.

LIST REFERENCYJNY

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca kontraktu: „**Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki**”.

Potwierdza, że firma Przedsiębiorstwo Robót inżynierskich „WYSOWA” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 87, w okresie od XII.2019 do XI.2021 wykonała prace związane z budową obiektów mostowych: WD-48.3, WD-51.6, WD-54.7, PZDg-56.0, WD-57.0.

Powyższe prace w części wykonywane były pod ruchem drogi ekspresowej S7.

Wartość robót netto: 5 005 127,31 PLN netto (pięć milionów pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 31/100)

Podstawowe parametry techniczne realizowanych obiektów:

1. **Wiadukt drogi ekspresowej WD-48.3;**

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Rodzaj konstrukcji: | belkowy kablobetonowy, |
| • Długość pomostu: | 59,88m, |
| • Rozpiętość teoretyczna przęsła: | 28,31m+29,97m, |
| • Szerokość całkowita: | 24,75m, |
| • Światło pionowe pod obiektem: | min 5,00m, |
| • Wysokość ustrojowa: | 176,3 cm (łącznie z nawierzchnią), |
| • Kąt skrzyżowania: | 61.25°, |
| • Klasa obiektu: | A |

Łączna ilość betonu wbudowana w/w okresie dla WD-48.3 to 2 092,91 m³.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla WD-48.3 to 291 823,50 kg.

2. Wiadukt drogi ekspresowej WD-51.6;

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Rodzaj konstrukcji: | belki strunobetonowe, |
| • Długość pomostu: | 66,80m, |
| • Rozpiętość teoretyczna przęsła: | 26,5m+23,0m+16,0m, |
| • Szerokość całkowita: | 9,95m, |
| • Światło pionowe pod obiektem: | min 5,00m, |
| • Wysokość ustrojowa: | 139,6 cm (łącznie z nawierzchnią), |
| • Kąt skrzyżowania: | 64,7°, |
| • Klasa obiektu: | B |

Łączna ilość betonu wbudowana w/w okresie dla WD-51.6 to 692,86 m³.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla WD-51.6 to 103 875,20 kg.

3. Wiadukt drogowy WD-54.7;

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Rodzaj konstrukcji: | belki strunobetonowe, |
| • Długość pomostu: | 56,40m, |
| • Rozpiętość teoretyczna przęsła: | 22,0m+22,0m+11,6m, |
| • Szerokość całkowita: | 9,95m, |
| • Światło pionowe pod obiektem: | min 5,00m, |
| • Wysokość ustrojowa: | 129,5 cm (łącznie z nawierzchnią), |
| • Kąt skrzyżowania: | 90,0°, |
| • Klasa obiektu: | B |

Łączna ilość betonu wbudowana w/w okresie dla WD-54.7 to 667,66 m³.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla WD-54.7 to 95 506,17 kg.

4. Wiadukt drogowy PZDg-56.0;

- | | |
|---------------------------|---|
| • Rodzaj konstrukcji: | gruntowo – powłokowa z blachy falistej, |
| • Długość pomostu: | 69,665m, |
| • Rozpiętość teoretyczna: | 11,086m+3,832m+17,627m+17,627m
+4,910m+11,918m |
| • Szerokość całkowita: | 26,23m, |
| • Skrajnia pionowa min: | min 5,00m, 4,80m, 4,70m, |
| • Kąt skrzyżowania: | 90,0°, |
| • Klasa obiektu: | brak pojazdów na obiekcie |

Łączna ilość betonu wbudowana w/w okresie dla PZDg-56.0 to 1 204,14 m³.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla PZDg-56.0 to 111 972,90 kg.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10
PL 05-800 Pruszków / Polska

Tel.: +48 (0)22 714 48 00
Fax: +48 (0)22 714 49 00
e-mail: pl_office.strabag@strabag.com
www.strabag.com

5. Wiadukt drogowy WD-57.0;

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Rodzaj konstrukcji: | belkowy kablobetonowy, |
| • Długość pomostu: | 60,38m, |
| • Rozpiętość teoretyczna przęsła: | 29,4m+29,4m, |
| • Szerokość całkowita: | 13,25m, |
| • Światło pionowe pod obiektem: | min 5,00m, |
| • Wysokość ustrojowa: | 159,5 cm (łącznie z nawierzchnią), |
| • Kąt skrzyżowania: | 62,2°, |
| • Klasa obiektu: | A |

Łączna ilość betonu wbudowana w/w okresie dla WD-57.0 to 1 101,15 m³.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie dla WD-57.0 to 157 011,34 kg.

Łączna ilość betonu wbudowana w/w okresie to 5 758,72 m³.

Łączna ilość stali zbrojeniowej w/w okresie to 760 189,11 kg.

Prace wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Firma PRI Wysowa Spółka z o.o.; SK, posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz kadrowy, który umożliwił wykonanie zadania objętego umową osobiście, z najwyższą profesjonalną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

W nawiązaniu do powyższego jako rzetelny i wiarygodny wykonawca w pełni można rekomendować jako profesjonalnego partnera w realizacji innych kontraktów.

Niniejsze referencje wydaje się na prośbę firmy PRI Wysowa Spółka z o.o.; SK

Z poważaniem

DYREKTOR
Oddział Mostowy
Centralno-Wschodni
Piotr Juszwiuk

DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
Oddział Mostowy
Centralno-Wschodni
Mariusz Belcik